

OBIECTIV: DIVERSE REPARATII ACOPERISURI, REAMENAJARE SPATIU DEPOZITARE
Beneficiar: COMUNA GHILAD
Executant: .

**FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	DIVERSE REPARATII CAMIN CULTURAL , DISPENSAR, SCOALA, GRADINITA, PRIMARIE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Executant,

OBIECTIV: DIVERSE REPARATII ACOPERISURI, REAMENAJARE SPATIU DEPOZITARE
OBIECTUL: DIVERSE REPARATII CAMIN CULTURAL , DISPENSAR, SCOALA, GRADINITA, PRIMARIE
Beneficiar: COMUNA GHILAD
Executant: .

**FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul DIVERSE REPARATII CAMIN CULTURAL , DISPENSAR, SCOALA, GRADINITA, PRIMARIE

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1.1	[0001.1.1] REPARATII DIVERSE	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Executant,

OBIECTIV: DIVERSE REPARATII ACOPERISURI, REAMENAJARE SPATIU DEPOZITARE
OBIECTUL: DIVERSE REPARATII CAMIN CULTURAL , DISPENSAR, SCOALA, GRADINITA, PRIMARIE
STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE
Beneficiar: COMUNA GHILAD
Executant: .

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26B1[1] Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT27A1[1] Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla	m	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCI05A# Reparare inv. tigla profil,cu tigla si coame...argila la acoperisuri fara astereala,pe sipci	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CE01A1 Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	500.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CE01B% Coame din argila arsa la acoperisuri	m	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	2303195 Coama mare	buc	125.00		
6	RPCH08B# Streasina...infund. scandura rasin. falt,gel,o fata,incl pazii,scand falt/gel pe 2 fete,cu cons ap gel,prof	mp	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPCI22A1 Jgheaburi din taba galvanizata de 0,5mm grosime montate de pe autoturnul telescopic, la cladirile existente, confectionate pe santier, înnadite prin petrecerea pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton d = 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cârlige de sustinere...semirotund cu diametrul de 12,5 cm	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	CE14C1	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 cm uzinate	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CE19A1	Pazii si stresini din scanduri de lemn pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	2701855	Pazie rasinoasa l= 25 cm	m	60.00		
10	CN09G1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn, pazie si streasiana	mp	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	35.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CE05E1	Invelitoare din tigla metalica	mp	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12.L	3644390	TIGLA METALICA	mp	55.50		
13	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	4.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	8.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg	400.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16.L	6433792	Armatura in prefabr beton pc 60 o6-10 mm barem	kg	400.00		

STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
17	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	400.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	6.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	6.25		
19	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	CC02F1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea pâna la 3 kg/m2 inclusiv, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	208.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20.L	2000937	Plase sudate tip 113 GQ 221(52,0 kg/buc) OL 37-1N	kg	208.00		
21	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	4.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.84		
22	CD05A1	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240x115x88 mm, calitatea A	mc	21.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	2101157	Mortar de zidarie M 10 s 1030	mc	4.41		
23	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	1.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1.21		
24	CE17B1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe	mp	55.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	2900553	Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min 9cm s4342	mc	1.11		
25	CE04B1	Invelitoare din tigla metalica	mp	55.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
26	20027957	Tigla metalica	mp	55.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	CF01A1[1]	Tencuieli driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment inclusiv schela pe capre;	mp	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	CK18XB	Tavane placi osb	mp	48.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28.L	20030366	Placa osb	mp	50.40		
29	CN04C1[1]	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom 1),	mp	150.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	45.00		
30	CK03B1[1]	Usi metalica cu bare interioare sau exterioare simple	mp	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	2928450	Usa metalica	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	RPCT31B1 asimilat	Desfacere tavane gips carton	mp	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32	CD23A%	Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic	mp	50.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32.L	8527010	Placi gips-carton normale 1200/2000	mp	52.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
	Cheltuieli directe:					total

STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia: RECAPITULATIE D					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

OBIECTIV: DIVERSE REPARATII ACOPERISURI, REAMENAJARE SPATIU DEPOZITARE
OBIECTUL: DIVERSE REPARATII CAMIN CULTURAL , DISPENSAR, SCOALA, GRADINITA, PRIMARIE
STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE
Beneficiar: COMUNA GHILAD
Executant: .

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904809 Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G	kg	3.00				
2	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	2.65				
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	5.27				
4	6433792 Armatura in prefabr beton pc 60 o6-10 mm barem	kg	400.00				
5	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	14.70				
6	8521060 Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola	m	125.00				
7	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4.84				
8	2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1.21				
9	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	6.25				
10	6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	18.00				
11	2301472 Caramida goluri vert.m 50 cal.a C1 240x115x 88 vrac s5185	buc	5,145.00				
12	2301484 Caramizi GVP 240 x 115 x 88 mm, M 50 calitatea A, balot stas 5185	buc	1,722.00				
13	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	90.00				
14	6102197 Chit de cutit cuptor C 895 -7	kg	0.60				
15	6102111 Chit pe baza de rasini Romalchit c.895-12	kg	5.00				
16	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	120.00				
17	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	30.00				
18	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	50.00				
19	2303195 Coama mare	buc	160.00				
20	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0.38				
21	5886851 Cuie cu cap conic tip a1 2,5 x 60 OL 34 s 2111	kg	5.25				
22	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	37.38				
23	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	7.65				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	2950716 Diblu din lemn	buc	100.00				
25	6109444 Diluant rasini alchidice D 005-12	kg	3.00				
26	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	174.40				
27	2917673 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	mc	0.22				
28	8558140 Element de prindere in cruce pt. cd	buc	150.00				
29	8558125 Element suspendare directa pt.profil cd	buc	15.00				
30	2948050 Ghermele carbolinizate	buc	63.00				
31	7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.24				
32	6001630 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 10 s1581	buc	7.50				
33	6105723 Lac de baza l.005-5 ntr 1703-80	kg	7.50				
34	2900553 Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	1.11				
35	8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac)	kg	17.50				
36	7361726 Lucru la masina	ora	2.40				
37	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01				
38	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	362.50				
39	2101157 Mortar de zidarie M 10 s 1030	mc	4.41				
40	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.50				
41	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	1.05				
42	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.25				
43	5886746 Nit POP panouri tabla	buc	200.00				
44	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	406.00				
45	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	15.88				
46	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	0.50				
47	2701855 Pazie rasinoasa l= 25 cm	m	60.00				
48	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	950.00				
49	5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	221.00				
50	5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	110.50				
51	20030366 Placa osb	mp	50.40				
52	8527010 Placi gips-carton normale 1200/2000	mp	52.50				
53	2000937 Plase sudate tip 113 GQ 221(52,0 kg/buc) OL 37-1N	kg	208.00				
54	8535055 Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	50.00				
55	6718441 Profil PVC plastifiat banda de marcare	m	122.40				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
56	8535050 Profil transversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	175.00				
57	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	mc	0.77				
58	2906961 Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	mc	0.96				
59	5883067 Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565	kg	7.62				
60	5883263 Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	kg	7.24				
61	5882104 Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	9.50				
62	3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0.75				
63	2903830 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0.81				
64	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.05				
65	2904004 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.04				
66	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	16.58				
67	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	4.21				
68	3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	6.00				
69	6305634 Stelaj metalic pentru fixare echip. dispozitiv actionare	kg	8.00				
70	8558020 Surub autoperforant cu mont.rapid 25mm/1000 tek	buc	1,100.00				
71	5826423 Surub cap hex.fil.sub cap gros.m 6x 30 gr. 4.6 s 2117	buc	500.00				
72	5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455	buc	221.00				
73	5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455	buc	110.50				
74	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	139.20				
75	2303004 Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 s515	buc	1,600.00				
76	20027957 Tigla metalica	mp	55.00				
77	3644390 TIGLA METALICA	mp	55.50				
78	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1.80				
79	6201450 Ulei pentru masini textile te 16 s 744	kg	2.50				
80	2928450 Usa metalica	buc	2.00				
81	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.23				
82	6104353 Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	63.00				
83	8000277 Material marunt	%					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
84	7801263 Material marunt (vopsea,etc)	%					
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			

Executant,

OBIECTIV: DIVERSE REPARATII ACOPERISURI, REAMENAJARE SPATIU DEPOZITARE
OBIECTUL: DIVERSE REPARATII CAMIN CULTURAL , DISPENSAR, SCOALA, GRADINITA, PRIMARIE
STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE
Beneficiar: COMUNA GHILAD
Executant: .

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	13.00			
2	10741 Dulgher constructii	1,090.02			
3	11131 Fierar beton	37.06			
4	221441 Lacatus constructii metalice	3.00			
5	221431 Lacatus constructii metalice-b	3.00			
6	26821 Montator c-tii metalice	38.50			
7	26851 Montator constructii metalice	54.00			
8	12500 Montator pref.beton	217.50			
9	100 Muncitor calificat	122.40			
10	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	50.25			
11	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	282.29			
12	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
13	19931 Muncitor deservire constructii montaj	97.66			
14	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	217.01			
15	49 Muncitor necalificat	7.20			
16	19621 Sapator	9.50			
17	60141 Tamplar	3.12			
18	13111 Tinichigiu sant.	52.15			
19	13151 Tinichigiu santier	627.19			
20	13451 Zidar	196.14			
21	13341 Zugrav vopsitor	137.70			
Total ore manopera:		3,258.69			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		

Executant,

OBIECTIV: DIVERSE REPARATII ACOPERISURI, REAMENAJARE SPATIU DEPOZITARE
OBIECTUL: DIVERSE REPARATII CAMIN CULTURAL , DISPENSAR, SCOALA, GRADINITA, PRIMARIE
STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE
Beneficiar: COMUNA GHILAD
Executant: .

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5701 Autoturn de montaj	21.60		
2	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	130.05		
3	7680 Fierastrau mecanic (circular)	1.20		
4	6702 Macara de fereastră 0,15tf	2.50		
5	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.10		
6	2425 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.48		
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	6.10		
Total ore utilaje:		162.03		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	

Executant,

OBIECTIV: DIVERSE REPARATII ACOPERISURI, REAMENAJARE SPATIU DEPOZITARE
OBIECTUL: DIVERSE REPARATII CAMIN CULTURAL , DISPENSAR, SCOALA, GRADINITA, PRIMARIE
STADIUL FIZIC: REPARATII DIVERSE
Beneficiar: COMUNA GHILAD
Executant: .

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	15.00	25.00	0.50		
2	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	35.00	15.00	0.30		
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	8.10	5.00	0.10		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	

Executant,